



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนายจัด
ยะมะหาร) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนายจัด
ยะมะหาร) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคา
กลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนายจัด
ยะมะหาร) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสาธิต ปิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนายจัด

ยะมะหาร) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนายจัด
ยะมะหาร) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๕๕,๖๕๗.๒๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมลเพชร พ่ออามาตย์

๖.๒ สิบเอกพิทักษ์ คำภูษา

๖.๓ นายชนาวุธ พลราชม

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเทา-นานายรัตน์ (ช่วงนานายจัด ยะมะหาร)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโพแพ่ง ตำบลกกปลาชี อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.:

ประมาณการ เมื่อวันที่ ..9.. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ85..... วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	600.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,038.00	1,038.00	
1.2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.3	งานดินลูกรังไหลทาง	22.50	ลบ.ม.	52.00	1,170.00	-	-	1,170.00	*
1.4	งานดินตัด-ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
งานผิวจราจรคอนกรีต									
1.5	งานคอนกรีต	90.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	27,540.00	27,540.00	
1.5.1	คอนกรีตผสมเสร็จ	90.00	ลบ.ม.	1,900.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
1.5.4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	600.00	ตร.ม.	20.45	12,270.00	5.00	3,000.00	15,270.00	*
1.5.5	เหล็ก DOWEL BAR	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 15 มม.	0.044	ตัน	19,009.35	830.53	3,300.00	144.18	974.71	
	- ขนาด Ø 16 มม.	0.189	ตัน	20,047.04	3,796.11	3,300.00	624.89	4,421.00	
	- ขนาด Ø 19 มม.	0.070	ตัน	19,976.64	1,400.74	2,900.00	203.35	1,604.09	
1.5.6	โฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
1.5.7	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	174	ลิตร	22.50	3,915.00	-	-	3,915.00	*
	- ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	210	เมตร	-	-	14.03	2,946.30	2,946.30	
1.5.8	ทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	476.64	14,299.20	99.00	2,970.00	17,269.20	
1.5.9	ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.5.10	ไม้แบบ	20.52	ลบ.ฟ	495.33	10,164.17	-	-	10,164.17	
1.5.11	งานเครื่องหมายจราจร								
	- ป้ายโครงการหลังเสร็จ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	*
รวมค่าวัสดุ					218,845.75	รวมค่าแรงงาน		38,466.71	
								ยอดรวม	257,312.46

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ที่ 039/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดราคากลางงาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเทา-หนานายรัตน์ (ช่วงหนานายจัด ยะมะหาร)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


ประมาณราคาตามแบบ อบต.กกปลาซิวเลขที่ ปร.4 จำนวน1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ..9.. เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ85..... วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	257,312.46 1.3822	355,657.28	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			355,657.28	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			355,657.28	
(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์				
[]	ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน	600.00 ตารางเมตร		
[]	เฉลี่ยราคาประมาณ	592.76 บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายกมลเพชร พ่ออามาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ลงชื่อ สิบเอก




กรรมการ

(พิทักษ์ คำภูษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนาวุธ พลราชม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน