



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ในโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ ๑
บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตาม
โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาซิว
ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสาธิต ปิติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา – วัดต้อนตาทิตลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาซิว
ตำบลกกปลาซิว อำเภอกงพาน จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๐๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา – วัดต้อนตาทิตลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาซิว
ตำบลกกปลาซิว อำเภอกงพาน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความสูงคันทาง ๑.๔๐ เมตร ความลาดชัน
ของคันทาง ๑ : ๒
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๕,๕๑๗.๑๑ บาท (เก้าหมื่นห้า
พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกมลเพชร พ่ออามาตย์
 - ๖.๒ นายนพดล อนันติ
 - ๖.๓ พันจ่าเอกหนูถอน ศิริแข็ง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ที่ 497/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
กำหนดราคากลางงานซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอกงหรา จังหวัดสตูล

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน ...2...แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ ...60..... วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง FACTOR F	69,240.38 1.3795	95,517.11	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			95,517.11	
(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)				
[] ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน			ตารางเมตร	
[] เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายกมลเพชร พ่ออามาศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพนพล อนันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ พันจำเอก

(หนูถอน ศิริแข็ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ใบประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณการ ซ่อมแซมถนนสายห้วยเทววังตอนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ความสูงคันทาง 1.40 เมตร ความลาดชันของคันทาง 1 : 2

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินการ60..... วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	กลุ่มงานที่ 1								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานรื้อคอนกรีต	85.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,250.00	4,250.00	
	งานคอนกรีตผิวจราจร								
	1.2 งานคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	1,836.00	1,836.00	
	1.2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ	6.00	ลบ.ม.	1,900.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	1.2.2 ทราयरองพื้น	2.00	ลบ.ม.	445.48	890.96	-	-	890.96	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีตผิวจราจร								
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.3.1 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.065	ตัน	17,898.66	1,163.41	4,100.00	266.50	1,429.91	
	1.3.2 เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	0.013	ตัน	18,091.72	242.43	3,300.00	44.22	286.65	
	1.3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.00	กก.	24.61	49.22	-	-	49.22	
	งานไม้แบบผิวจราจร								
	1.4 งานไม้แบบ								
	1.4.1 ไม้แบบ (คัด 50%)	2.73	ลบ.ฟ.	467.29	1,275.70	-	-	1,275.70	
	1.4.2 ค่าแรงประกอบแบบ	4.50	ตร.ม.	-	-	133.00	598.50	598.50	
	งานดาดคอนกรีต								
	1.5 งานคอนกรีต	10.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	3,060.00	3,060.00	
	1.5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ	10.60	ลบ.ม.	1,900.00	20,140.00	-	-	20,140.00	
	1.5.2 ทราयरองพื้น	3.00	ลบ.ม.	445.48	1,336.44	-	-	1,336.44	
	เหล็กเสริมงานดาดคอนกรีต								
1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
1.6.1 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.329	ตัน	17,898.66	5,888.66	4,100.00	1,348.90	7,237.56		
			รวมราคาวัสดุ	42,386.82	รวมค่าแรงงาน	11,404.12			
						ยอดรวม	53,790.94		

