



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง  
ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูซอม - ภูกลาง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองครอง  
ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูซอม - ภูกลาง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองครอง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการ  
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลกกปลาซิว จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการ  
คำนวณราคาากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูซอม - ภูกลาง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓  
บ้านหนองครอง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสาธิต บิลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  
ในงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูซอม - ภูกลาง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓

บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูซอม - ภูกลาง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองครอง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๗,๗๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร

วางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๖ ท่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๗,๙๔๓.๖๑.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมลเพชร พ่ออามาตย์

๖.๒ นายนพดล อนันต์

๖.๓ นายชนาวุธ พลราชม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ที่ 215/2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุซอม-ภูกลาง (ระยะทางที่2)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองครอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ

อบต.กกปลาซิวเลขที่ .....

ปร.4 จำนวน .....2.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ...2... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ .....45..... วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท )	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	231,474.18  1.3822	319,943.61	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			319,943.61	
(ตัวอักษร) สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์				
[ ]	ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน	560.00	ตารางเมตร	
[ ]	เฉลี่ยราคาประมาณ	571.33	บาท / ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

( นายกมลเพชร พ่ออามาตย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายพนพล อนันต์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

( นายชนาท พลราชม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณการ ใต้วงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุโมง-อุโมงกลาง (ระยะที่ 2)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ถนนของหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลกบปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ ...2... เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ .....45..... วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	1.1 งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานดินลูกรังไหล่ทาง	21.00	ลบ.ม.	50.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	1.4 งานดินตัด-ดินถม	-	ลบ.ซ.	-	-	-	-	-	
	<b>งานผิวจราจรคอนกรีต</b>								
	1.5 งานคอนกรีต	84.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	25,704.00	25,704.00	
	1.5.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	546.00	ถุง	115.89	63,275.94	-	-	63,275.94	
	1.5.2 ทราย	50.00	ลบ.ม.	467.29	23,364.50	-	-	23,364.50	
	1.5.3 หิน	92.00	ลบ.ม.	654.21	60,187.32	-	-	60,187.32	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	1.5.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	560.00	ตร.ม.	24.00	13,440.00	5.00	2,800.00	16,240.00	
	1.5.5 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด Ø 15 มม.	0.070	ตัน	18,100.94	1,267.07	3,300.00	231.00	1,498.07	
	- ขนาด Ø 16 มม.	0.014	ตัน	18,166.23	254.33	3,300.00	46.20	300.53	
	- ขนาด Ø 19 มม.	0.020	ตัน	19,598.13	391.96	2,900.00	58.00	449.96	
	1.5.6 โฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	1.5.7 ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	20.00	ลิตร	25.00	500.00	20.00	400.00	900.00	
	1.5.8 ทรายรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	467.29	13,084.12	99.00	2,772.00	15,856.12	
	1.5.9 ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
	1.5.10 ไม้แบบ (คิด50%)	28.69	ลบ.พ.	504.67	14,478.98	146.03	4,189.60	18,668.58	
	1.5.11 งานเครื่องหมายจราจร								
	- หลั๊กกีโลเมตร	-	หลั๊ก	-	-	-	-	-	
	- หลั๊กกันโค้ง	-	หลั๊ก	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ A1	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	- ป้ายโครงการหลังแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00	240.00	240.00	2,240.00	
	- ป้ายแสดงรายละเอียด	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	1.5.12 งานตีเส้นจราจร								
	<b>รวม</b>				193,294.22		36,440.80	229,735.02	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กรวดถม				193,294.22		36,440.80	229,735.02	
1.5.13	เลนท่อระบายน้ำ (พีพ. ศสล. มอก. ชั้น 3) ท่อระบายน้ำ 0.30x1.00 ม. ท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 ม. - ท่อระบายน้ำ 0.60x1.00 ม.	6.00	ท่อน	252.00	1,512.00	37.86	227.16	1,739.16	
		-	ท่อน	-	-	-	-	-	
		-	ท่อน	-	-	-	-	-	
1.5.14	งานกำแพงกั้นท่อระบายน้ำ								
	- ขนาด 1 - 0.30 x 6.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 1 - 0.60 x 6.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 1 - 0.80 x 7.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
					รวมค่าวัสดุ	194,806.22	รวมค่าแรงงาน	36,667.96	
							ยอดรวม	231,474.18	