



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเทา - นานายรัตน์ (ช่วงนานายแก่น ชั้นน้อย)
หมู่ที่ ๒ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเทา - นานายรัตน์ (ช่วงนานายแก่น ชั้นน้อย) หมู่ที่ ๒
บ้านโพนแพง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกกปลาซิว จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการ
คำนวณราคาากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเทา - นานายรัตน์ (ช่วงนา
นายแก่น ชั้นน้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านโพนแพง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสาธิต บิลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเทา - นานายรัตน์ (ช่วงนา
นายแก่น ชั้นน้อย) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายห้วยเทา - นานายรัตน์ (ช่วงนานายแก่น
ชั้นน้อย) หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร
วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๘ ท่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘๙,๔๙๒.๕๓.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมลเพชร พ่ออามาตย์

๖.๒ นายชนาวุธ พลราชม

๖.๓ พันจ่าเอกหนูถอน ศิริแข็ง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ที่ 172/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหาะ - นานายรัตน์ (ช่วงนายแก่น - ชั้นน้อย) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ที่ไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาตามแบบ

อบต.กกปลาซิวเลขที่

บ.ร.4 จำนวน2.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ...6... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ45..... วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	212,487.18 1.3624	289,492.53	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			289,492.53	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			289,492.53	
(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์				
	[] ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน	530.00	ตารางเมตร	
	[] เฉลี่ยราคาประมาณ	546.21	บาท / ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายกมลเพชร พ้ออำมาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนาวัช พลราชชม)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ พ.จ.อ.



กรรมการ

(หนูถอน ศิริแข็ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเหา-นานายรัตน์ (ช่วงนายเกษัง ขึ้นน้อย)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ที่ไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ ...6... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดำเนินการ45..... วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานดินลูกรังโหล่ทาง	26.00	ลบ.ม.	50.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	1.4 งานดินคัต-ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
	1.5 งานคอนกรีต	79.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	24,327.00	24,327.00	
	1.5.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	514.00	ถุง	115.89	59,567.46	-	-	59,567.46	
	1.5.2 ทราย	48.00	ลบ.ม.	470.00	22,560.00	-	-	22,560.00	
	1.5.3 หิน	87.00	ลบ.ม.	650.00	56,550.00	-	-	56,550.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.5.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	530.00	ตร.ม.	25.00	13,250.00	5.00	2,650.00	15,900.00	
	1.5.5 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด Ø 15 มม.	0.050	ตัน	17,730.84	886.54	3,401.00	170.05	1,056.59	
	- ขนาด Ø 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 19 มม.	0.033	ตัน	17,495.33	577.35	3,401.00	112.23	689.58	
	1.5.6 โฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	1.5.7 ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	32.00	960.00	20.00	600.00	1,560.00	
	1.5.8 ทรายรองพื้น	26.50	ลบ.ม.	230.00	6,095.00	99.00	2,623.50	8,718.50	
	1.5.9 ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
	1.5.10 ไม้แบบ (คิด50%)	23.91	ลบ.ฟ.	504.67	12,066.66	115.24	2,755.39	14,822.05	
	1.5.11 งานเครื่องหมายจราจร								
	- หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	- หลักกั้นโค้ง	-	หลัก	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ A1	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	- ป้ายโครงการหลังแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00	240.00	240.00	2,240.00	
	- ป้ายแสดงรายละเอียด	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	1.5.12 งานตีเส้นจราจร								
	รวม				175,813.01		33,478.17	209,291.18	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				175,813.01		33,478.17	209,291.18	
	1.5.13 งานท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล. มอก.ชั้น3)								
	- ท่อระบายน้ำ 0.30x1.00 ม.	8.00	ท่อน	357.00	2,856.00	42.50	340.00	3,196.00	
	- ท่อระบายน้ำ 0.40x1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำ 0.60x1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	1.5.14 งานกำแพงปากท่อระบายน้ำ								
	- ขนาด 1 - 0.30 x 6.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 1 - 0.60 x 6.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 1 - 0.80 x 7.00 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
				รวมค่าวัสดุ	178,669.01	รวมค่าแรงงาน	33,818.17		
							ยอดรวม	212,487.18	