



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนามัน ชิด้วง) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต
ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนามัน ชิด้วง) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต
ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกกปลาซิว จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการ
คำนวณราคาากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนามัน ชิด้วง)
หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสาธิต บิลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนายน
ซีด้วง) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนายน ซีด้วง)

หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๐๐๐.๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๗,๔๓๙.๕๓.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมลเพชร พ่ออามาตย์

๖.๒ นายนพดล อนันติ

๖.๓ สิบเอกพิทักษ์ คำภูษา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลกปลาชิว จี 043/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนายน ชีด้วง)

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะโต หมู่ที่ 4 ตำบลกลกปลาชิว อำเภอยะผาน จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ

ยบต.กบปลาชิวเลขที่

ปร.4 จำนวน1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ45.... วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	247,680.22 1.3624	337,439.53	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			337,439.53	
(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์)				
[]	ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน	560.00	ตารางเมตร	
[]	เฉลี่ยราคาประมาณ	602.57	บาท / ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายกมลเพชร พ่ออามาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลกปลาชิว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพนพล อนันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ สิบเอก



กรรมการ

(พิทักษ์ คำญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนายนามัน ชี้ด้วง)

ประมาณการโดย คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดำเนินการ45..... วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม งานผิวจราจรคอนกรีต								
	1.1 งานคอนกรีต	84.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	25,704.00	25,704.00	
	1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	546.00	ถุง	108.88	59,448.48	-	-	59,448.48	
	1.1.2 ทราย	50.00	ลบ.ม.	467.29	23,364.50	-	-	23,364.50	
	1.1.3 หิน	92.00	ลบ.ม.	809.97	74,517.24	-	-	74,517.24	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.1.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	560.00	ตร.ม.	27.48	15,388.80	5.00	2,800.00	18,188.80	
	1.1.5 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด Ø 15 มม.	0.07	ตัน	20,748.23	1,452.38	3,300.00	231.00	1,683.38	
	- ขนาด Ø 16 มม.	0.014	ตัน	18,608.12	260.51	3,300.00	46.20	306.71	
	- ขนาด Ø 19 มม.	0.020	ตัน	25,186.92	503.74	2,900.00	58.00	561.74	
	1.1.6 ขางมะตอยหรือแอสฟัลท์	20.00	ลิตร	25.00	500.00	11.48	229.60	729.60	
	1.1.7 ทรายรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	467.29	13,084.12	99.00	2,772.00	15,856.12	
	1.1.8 ไม้แบบ (คิด50%)	28.69	ลบ.ฟ.	747.66	21,450.37	126.50	3,629.29	25,079.65	
	1.1.9 งานเครื่องหมายจราจร								
	- ป้ายโครงการหลังแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00	240.00	240.00	2,240.00	
รวมค่าวัสดุ					211,970.13	รวมค่าแรงงาน	35,710.09		
								ยอดรวม	247,680.22