



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาชีว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนายนายหลวย งามยะลาด)
หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาชีว ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีวมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาชีว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนายนายหลวย งามยะลาด) หมู่ที่ ๑
บ้านกกปลาชีว ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาชีว จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคา
กลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาชีว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนายนายหลวย งามยะลาด)
หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาชีว ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสาธิต ปิลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาชีว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนายนหลวย งามยะลาด)

หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาชีว ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาชีว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนายนหลวย งามยะลาด)
หมู่ที่ ๑ บ้านกกปลาชีว ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๐,๕๗๗.๓๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกมลเพชร พ่ออามาตย์

๖.๒ สิบเอกพิทักษ์ คำภูษา

๖.๓ นายชนาวุธ พลราชม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว ที่ 362/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

กำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาชีว-ถ้ำหินหัก(ช่วงนายพลวย งามยะลาด)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาชีว ตำบลกกปลาชีว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


ประมาณราคาตามแบบ อบต.กกปลาชีวเลขที่-.....-..... ปร.4 จำนวน1.....แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ ..28.. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินการ85..... วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	174,053.94 1.3822	240,577.36	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			240,577.36	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			240,577.36	
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์				
[]	ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน	400.00	ตารางเมตร	
[]	เฉลี่ยราคาประมาณ	601.44	บาท / ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายกมลเพชร พ่ออามาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

ลงชื่อ สิบเอก



กรรมการ

(พิทักษ์ คำภูษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนาวุธ พลราชม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาชิว-ถ้ำหินหัก(ช่วงนายพลพลวย งามยะลาด)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านกปลาชิว ตำบลกปลาชิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ ..28.. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดำเนินการ85..... วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.74	696.00	696.00	
	1.2 งานดินลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 งานดินลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	52.00	780.00	-	-	780.00	*
	1.4 งานดินตัด-ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
	1.5 งานคอนกรีต	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	1.5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ	60.00	ลบ.ม.	1,900.00	114,000.00	-	-	114,000.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.5.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	400.00	ตร.ม.	21.00	8,400.00	5.00	2,000.00	10,400.00	*
	1.5.5 เหล็ก DOWEL BAR	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 15 มม.	0.029	ตัน	19,009.35	553.69	3,300.00	96.12	649.80	
	- ขนาด Ø 16 มม.	0.126	ตัน	20,047.04	2,530.74	3,300.00	416.59	2,947.33	
	- ขนาด Ø 19 มม.	0.047	ตัน	19,976.64	933.83	2,900.00	135.56	1,069.39	
	1.5.6 โฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
	1.5.7 ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	116	ลิตร	22.50	2,610.00	-	-	2,610.00	*
	-ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	130	เมตร	-	-	14.25	1,852.50	1,852.50	
	1.5.8 ทราयरองพื้น	20.00	ลบ.ม.	476.64	9,532.80	99.00	1,980.00	11,512.80	
	1.5.9 ตะปู	-	กก.	-	-	-	-	-	
	1.5.10 ไม้แบบ	13.68	ลบ.ฟ	495.33	6,776.11	-	-	6,776.11	
	1.5.11 งานเครื่องมือจราจร								
	- ป้ายโครงการหลังเสร็จ	1.00	ป้าย	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	*
	รวมค่าวัสดุ				148,517.17	รวมค่าแรงงาน	25,536.77		
						ยอดรวม	174,053.94		